



## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

*(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)*

La sottoscritta società SUNERG SOLAR SRL, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia III.D) Solare termico, elencati qui di seguito e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento\*:

### III.D) Solare termico

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    |

Modello	Tipologia	Area Lorda $A_g$	Energia Annuale Termica Prodotta $Q_{col}$ [kWh/anno]	Energia Annuale Termica Prodotta per Unità di Superficie $A_g$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]
BLUH+	Collettore piano	1,96	963	491,33
BLUHx+	Collettore piano	2,52	1.419	563,10
RED20	Collettore piano	1,90	679	357,37
RED25	Collettore piano	2,30	819	356,09
RED20+	Collettore piano	2,00	1.000	500,00
RED30+	Collettore piano	3,00	1.499	499,67
SKY20	Collettore piano	2,00	974	487,00
SKY20_0	Collettore piano	2,00	974	487,00
SKY25	Collettore piano	2,37	1.154	486,92
SKY25_0	Collettore piano	2,37	1.154	486,92
SKY27	Collettore piano	2,72	1.461	537,13
HV12	Collettore a tubi evacuati	2,17	1.149	529,49
Modello	Tipologia	Area di Apertura $A_e$	Energia Annuale Termica Prodotta $Q_t$ [MJ/anno]	Energia Annuale Termica Prodotta $Q_t/A_e$ per Unità di Superficie $A_e$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]
HV150	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	2,16	3.564	458,33
HV200	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	2,7	4.447	457,51
HV300	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	3,65	5.550	422,37
KOMPATTO150-B	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	1,78	3.062	477,84
KOMPATTO200-BX	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	2,24	4.510	559,27
KOMPATTO150C	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	1,45	2.710	519,16
KOMPATTO200C	Sistema Solare Prefabbricato ( <i>factory made</i> )	2,27	2.760	337,74

Città di Castello (PG), 16 Gennaio 2026

**SUNERG SOLAR S.r.l.**

CAP. SOC. € 2.000.000,00 i.v.  
 VIA DONINI, 51 - 06012 CINQUEMIGLIA  
 CITTÀ DI CASTELLO (PG) - ITALY  
 Tel. +39 075 8540018 - Fax 075 8648105  
 CCIAA PERUGIA REA 235689  
 COD. FISC. e P.IVA 02703290540  
 www.sunergsolar.com